

武定县发窝山品砖厂砖瓦用页岩矿
矿山地质环境保护与土地复垦方案
(公示稿)

已按专家组意见修改完善，同意公示。

杨俊

2019年1月25日

武定县发窝山品砖厂
2018年11月

第一部分 方案编制背景

一、任务的由来

武定县发窝山品砖厂（以下简称“山品砖厂”）为改扩建矿山，生产规模由 2.7 万 t/a 变更为 5 万 t/a，经采矿权人申请，武定县国土资源局及相关部门同意，采矿权人可以申请办理采矿许可证的延续手续。为办理新采矿证，2016 年 11 月，武定县发窝山品砖厂委托云南弘迪矿产资源有限公司编制完成了《云南省武定县发窝山品砖厂砖瓦用页岩矿资源储量核实报告》，并取得楚雄州国土资源局储量评审备案证明；2016 年 12 月，由四川省冶金地质勘查院编制完成《云南省武定县发窝山品砖厂砖瓦用页岩矿矿产资源开发利用方案》并取得评审备案证明。

为办理矿山采矿许可证延续变更手续，根据《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第 44 号）、《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发[2006]225 号）及《土地复垦条例》等相关法律法规，采矿权人武定县发窝山品砖厂委托武定荣辰矿产开发咨询有限公司编制“矿山地质环境保护与土地复垦方案”。

二、编制目的

编制本方案的目的是在核实了解、评价本矿山现状地质环境条件基础上，结合矿产资源开发利用方案，预测矿业活动可能引发的矿山地质环境问题，并提出相应的环境保护、恢复及综合治理措施，为矿业开发、地质环境保护与生态恢复治理提供重要科学依据，以期同时实现矿产资源的合理开发利用及矿山地质环境的有效保护，为矿业经济和社会经济的可持续发展服务。

（1）核实、调查本矿山地质环境特征。主要内容有：矿山自然地理、矿区地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质条件、工程地质条件、现状存在的矿山地质环境问题、现有矿山地质环境问题治理措施和效果等。

（2）结合本矿山开采设计方案与矿山地质环境现状，进行矿山地质环境的现状评估和预测评估，预测矿产资源开发可能引发的地质环境（含水层、土地植被、地形地貌、地质灾害等）问题，并对地质环境问题进行预测评估。

（3）结合矿山地质环境问题类型、分布特征及影响程度、矿山地质环境影响评估结果，进行矿山地质环境保护与恢复治理分区。

（4）针对矿山地质环境保护与恢复治理分区，确定本矿山环境保护与恢复治理的目标和

任务，提出相应的环境保护方案、恢复治理措施和矿山地质环境监测方案，明确工作部署。

(5) 结合具体防治对象，确定矿山地质环境防治工程的主要工作量、技术方法，进行防治经费估算和防治进度安排，制定顺利实施方案的保障措施等。

(6) 落实十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地的基本国策。有效遏制项目区土地损毁和水土流失，并对损毁的土地进行复垦，尽快恢复和重建项目区生态环境，保障项目区及周边地区水土资源得到持续利用。

(7) 规范土地复垦活动，加强土地复垦管理。为更好的贯彻“加快建设资源节约型、环境友好型社会”的有关精神，落实《土地复垦条例》中提出的“生产建设活动应当节约集约利用土地，不占或者少占耕地；对依法占用的土地应当采取有效措施，减少土地损毁面积，降低土地损毁程度”的要求，切实加强生产建设项目土地复垦管理工作。

(8) 提高土地利用的社会效益、经济效益和生态效益。按照“谁损毁，谁复垦”的原则，基于对社会、对国家、对人民负责的态度，切实肩负起对损毁土地的复垦责任和义务，将复垦目标、任务、措施、资金等落到实处。

通过本方案的实施，达到开采矿产与土地保护、水土保持和改善项目区生态环境相协调，项目区矿产资源的开发利用与项目区工农业生产和社会经济的综合发展相协调的目的，并为土地复垦的实施管理、监督检查以及土地复垦费征收等提供依据。

第二部分 矿山地质环境保护与土地复垦方案基本情况表

项 目 概 况	矿山名称	武定县发窝山品砖厂		
	矿山企业名称	武定县发窝山品砖厂		
	矿山类型	<input type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 持有 <input checked="" type="checkbox"/> 变更		
	法人代表	曾会李	联系电话	
	企业性质	私营独资企业	项目性质	生产建设
	矿区面积及开采标高	矿区面积为0.0165km ² ，开采标高2307-2245m		
	资源储量	22.41 万 m ³	生产能力	5 万 t/a
	采矿证号 (划定矿区范围)	0.0165km ²	评估区面积	0.1016km ²
	项目位置土地利用现状图幅号	G48 G 052005		
	矿山生产服务年限	9.13 年 (2018.11-2028.2)	方案适用年限	5 年 (2018.11-2023.11)
方 案 编 制 单 位	编制单位名称	武定荣辰矿产开采咨询有限公司		
	法人代表	周玥辰		
	资质证书名称		资质等级	
	发证机关		编号	
	联系人	赵世成	电话	18669117057
	主要编制人员			
	姓名	职务	单位	签名
	刘三、姚晨四	拟 编	武定荣辰矿产 开发咨询有限 公司	
	刘 三	审 核		
	史有冲	制 图		
程 涌	审 定			

矿山地质环境影响	地质环境 影响 评估 级别	评估区重要程度	<input checked="" type="checkbox"/> 重要区 <input type="checkbox"/> 较重要区 <input type="checkbox"/> 一般区	<input checked="" type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级
	地质环境 条件	<input type="checkbox"/> 复杂 <input checked="" type="checkbox"/> 较复杂 <input type="checkbox"/> 简单		
	生产规模	<input type="checkbox"/> 大型 <input type="checkbox"/> 中型 <input checked="" type="checkbox"/> 小型		
	现状 分析 与 预测	矿山地质 灾害现状 分析与预 测	<p>现状评估：据现场调查，评估区内分布有一个潜在不稳定边坡，现状较稳定，危害小。</p> <p>预测评估：</p> <p>1、加剧：随着开采活动的进行，现现有潜在不稳定边坡将逐渐转化为采场最终边坡，在矿业活动期间，如未按开发利用方案进行分台阶开采，在强降雨或外力作用下，边坡极易形成小规模滑坡及崩塌等地质灾害，可能性及危险性中等。</p> <p>2、引发：未来采场北面、东面及南面最终边坡较稳定，引发滑坡及崩塌的可能性小，危害及危险性中等；矿山已有地面设施已建成并良好运营多年，未来发生滑坡及崩塌的可能性小，危害及危险性小；拟建道路及拟建高位水池未来建设及运营引发滑坡及崩塌的可能性小，危害及危险性小；拟建表土场未来发生小规模滑塌的可能性中等，危害及危险性中等。</p> <p>3、遭受：矿山已有地面设施遭受场地自身引发的滑坡及崩塌的可能性小，危害及危险性小；拟建表土场遭受自身引发的滑坡及崩塌的可能性中等，危害及危险性中等；拟建道路及高位水池遭受其自身建设及运营引发的滑坡及崩塌的可能性小，危害及危险性小。</p> <p>综上所述，预测矿山开采对地质环境条件的影响程度较严重。</p>	
	矿区含水 层破坏现 状分析与 预测	<p>现状评估：矿区及周围主要含水层水位无变化，下降幅度小，矿区及周围地表水体无漏失现象，现状条件下，对含水层破坏较轻。</p> <p>预测评估：未来开采对含水层结构影响较轻，对周边水质及周边村庄饮用水源影响较轻，</p> <p>综上所述，预测矿山开采对区内含水层的影响或破坏程度总体为较轻。</p>		
	矿区地形 地貌景观 (地质遗 迹、人文 景观)破 坏现状分 析与预测	<p>现状评估：现状对地形地貌景观破坏主要表现在采空区、办公生活区、堆料场及制砖车间、堆砖场地、机修间、已有矿山道路等。矿山现状开采与建设对区内的地形地貌景观破坏较严重。</p> <p>预测评估：未来对地形地貌景观破坏主要表现在未来采场、拟建道路、拟建高位水池、拟建表土场。预测矿山开采对区内地形地貌景观影响较严重。</p>		
	矿区水土 环境污染 现状分析 与预测	<p>现状评估：评估区地表水不发育，现状矿山雨季场地淋滤水使地表水体变浑浊，悬浮物增多，泥沙增多，对季节性地表水体造成一定的污染，泥沙淤积对土壤造成一定的沙化，总体对地表水、地下水和土壤的污染程度较轻。</p> <p>预测评估：未来矿山建设防治工程对地表水体污染的可能性增大，使季节性地表水体悬浮物增多，泥沙增多，是土壤沙化的可能性增大。总体上，</p>		

		预测矿山未来开采对地表水、地下水和土壤的污染程度 较轻 。																																					
	村庄及重要设施影响评估	据走访调查了解，评估区及周边无自然保护区、旅游景区（点）村庄分布，矿山开采对其影响较轻。																																					
	矿山地质环境影响综合评估	评估区矿山地质环境影响程度划分为严重和较轻两个级别，相应归属于矿山地质环境影响程度严重区（i）和矿山地质环境影响程度较轻区（iii）。																																					
矿区土地损毁预测与评估	土地损毁的环节与时序	<table border="1"> <thead> <tr> <th>损毁时序</th> <th>矿山功能区</th> <th>损毁类型</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">基建期 (2011年4月~2018年11月)</td> <td>矿山公路</td> <td>压占</td> <td>前期道路开挖时，对土地存在挖损损毁，后期生产过程中，主要是施工机械碾压、压实。确定其对土地的损毁主要为压占。</td> </tr> <tr> <td>堆料场</td> <td>压占</td> <td>前期场地的开挖建设主要为挖损，但后期主要为场地内机械设施对土地的压占损毁。</td> </tr> <tr> <td>砖窑</td> <td>压占</td> <td>前期场地的开挖建设主要为挖损，但后期主要为区内建筑物对土地的压占损毁。</td> </tr> <tr> <td>办公生活区</td> <td>压占</td> <td>前期场地的开挖建设主要为挖损，但后期主要为区内建筑物对土地的压占损毁。</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">矿山生产期 (2018年11月~2027年8月)</td> <td>制砖车间</td> <td>压占</td> <td>前期场地的开挖建设主要为挖损，但后期主要为区内建筑物对土地的压占损毁。</td> </tr> <tr> <td>表土堆场</td> <td>压占</td> <td>主要为大量剥离表土的堆放对土地的压占损毁。</td> </tr> <tr> <td>高位水池</td> <td>压占</td> <td>前期水池的开挖建设主要为挖损，但后期主要为土地的压占损毁。</td> </tr> <tr> <td>拟建道路</td> <td>压占</td> <td>前期道路开挖时，对土地存在挖损损毁，后期生产过程中，主要是施工机械碾压、压实。确定其对土地的损毁主要为压占。</td> </tr> <tr> <td>露天采场</td> <td>挖损</td> <td>矿山对矿体的开采对土地资源的挖损</td> </tr> <tr> <td></td> <td>恢复治理工程</td> <td>挖损</td> <td>矿山对土地资源的挖损</td> </tr> </tbody> </table>	损毁时序	矿山功能区	损毁类型	备注	基建期 (2011年4月~2018年11月)	矿山公路	压占	前期道路开挖时，对土地存在挖损损毁，后期生产过程中，主要是施工机械碾压、压实。确定其对土地的损毁主要为压占。	堆料场	压占	前期场地的开挖建设主要为挖损，但后期主要为场地内机械设施对土地的压占损毁。	砖窑	压占	前期场地的开挖建设主要为挖损，但后期主要为区内建筑物对土地的压占损毁。	办公生活区	压占	前期场地的开挖建设主要为挖损，但后期主要为区内建筑物对土地的压占损毁。	矿山生产期 (2018年11月~2027年8月)	制砖车间	压占	前期场地的开挖建设主要为挖损，但后期主要为区内建筑物对土地的压占损毁。	表土堆场	压占	主要为大量剥离表土的堆放对土地的压占损毁。	高位水池	压占	前期水池的开挖建设主要为挖损，但后期主要为土地的压占损毁。	拟建道路	压占	前期道路开挖时，对土地存在挖损损毁，后期生产过程中，主要是施工机械碾压、压实。确定其对土地的损毁主要为压占。	露天采场	挖损	矿山对矿体的开采对土地资源的挖损		恢复治理工程	挖损	矿山对土地资源的挖损
		损毁时序	矿山功能区	损毁类型	备注																																		
		基建期 (2011年4月~2018年11月)	矿山公路	压占	前期道路开挖时，对土地存在挖损损毁，后期生产过程中，主要是施工机械碾压、压实。确定其对土地的损毁主要为压占。																																		
堆料场	压占		前期场地的开挖建设主要为挖损，但后期主要为场地内机械设施对土地的压占损毁。																																				
砖窑	压占		前期场地的开挖建设主要为挖损，但后期主要为区内建筑物对土地的压占损毁。																																				
办公生活区	压占		前期场地的开挖建设主要为挖损，但后期主要为区内建筑物对土地的压占损毁。																																				
矿山生产期 (2018年11月~2027年8月)	制砖车间	压占	前期场地的开挖建设主要为挖损，但后期主要为区内建筑物对土地的压占损毁。																																				
	表土堆场	压占	主要为大量剥离表土的堆放对土地的压占损毁。																																				
	高位水池	压占	前期水池的开挖建设主要为挖损，但后期主要为土地的压占损毁。																																				
	拟建道路	压占	前期道路开挖时，对土地存在挖损损毁，后期生产过程中，主要是施工机械碾压、压实。确定其对土地的损毁主要为压占。																																				
	露天采场	挖损	矿山对矿体的开采对土地资源的挖损																																				
	恢复治理工程	挖损	矿山对土地资源的挖损																																				
已损毁各类土地现状	合计损毁土地面积 0.9171hm ² ，其中损毁水田 0.7622hm ² ，采矿用地 0.1549hm ²																																						
拟损毁土地预测与评估	合计损毁土地 1.1891hm ² ，其中损毁水田 0.5353hm ² ，有林地 0.3058hm ² ，其它林地 0.3480hm ² 。																																						

复垦区土地利用现状	一级地类	二级地类	小计	已损毁	拟损毁	占用
	耕地	水田	1.2975	0.7622	0.5353	
		旱地				
	林地	有林地	0.3058		0.3058	
		其它林地	0.3480		0.3480	
	草地	其他草地				
	交通运输	农村道路				
	水域及水利设施用地	沟渠				
	其他土地	裸地				
	城镇村及工矿用地	采矿用地	0.1549	0.1549		
	合计		2.1062	0.9171	1.1891	
复垦责任范围内土地损毁及占用面积	类型		面积（公顷）			
			小计	已损毁或占用	拟损毁或占用	
	损毁	挖损	1.4385	0.4739	0.9646	
		塌陷				
		压占	0.6177	0.4432	0.1745	
		-				
	小计		2.0562	0.9171	1.1391	
占用		0.0500		0.0500		
合计		2.1062	0.9170	2.1062		
土地复垦面积	一级地类	二级地类	面积（公顷）			
			已复垦	拟复垦		
	耕地	水田		1.3000		
		水浇地		0.0572		
	林地	有林地		0.3880		
	草地	其他草地		0.2822		
	交通运输用地	农村道路		0.0288		
	合计			2.0562		
土地复垦率		复垦面积	比例（%）			
		2.0562	97.63			

矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算					
治理分区	治理对象	工程措施	工程项目	单位	工作量
重点防治区和次重点防治区	露天采场	截排水措施	截排水沟	m	531
		警示措施	警示牌	块	3
	办公生活区	警示措施	警示牌	块	1
	拟建表土场	拦挡措施	编织土袋拦挡	个	500
		警示措施	警示牌	块	1
	监测管控			设置监测点	个
一般防治区	监测管控		对评估区内地形较陡斜坡实行人工巡查监测工作,发现问题及时解决,做到预警预防。		
投资估算	方案编制年限总费用概算(万元)		19.06		
复垦工作计划及保障措施和费用预存	工作计划	<p>根据矿山土地损毁类型、强度、危害程度的治理难度及防治责任,以及根据矿山服务年限制定,确定土地复垦工程进度。根据该开始开采工艺、工程进度及土地损毁程度预测图斑,制定土地复垦工程进度,以保证尽快及时复垦被损毁的土地。</p> <p>根据主体项目进度计划安排,整个项目区土地复垦工作共计划分下面几个阶段进行实施。主要是生产期动态监测阶段和复垦施工阶段。</p> <p>1) 第1年度 时间划分:2018年-2019年; 工作内容:露天采场2291m以上平台及边坡进行复垦,对损毁区域进行监测。 资金安排:本阶段动态投资7.15万元。</p> <p>2) 第2年度 时间划分:2019年-2020年; 工作内容:露天采场2275m以上平台及边坡进行复垦,对损毁区域进行监测。 资金安排:本阶段动态投资7.66万元。</p> <p>3) 第6年度 时间划分:2020年-2021年; 工作内容:露天采场2245m底部平台、压占区进行复垦,对损毁区域进行监测。 资金安排:本阶段动态投资22.50万元;</p> <p>4) 第7年度 时间划分:2021年-2022年; 工作内容:对前期复垦的林草地进行管护。 资金安排:本阶段动态投资0.92万元;</p> <p>5) 第8年度 时间划分:2022年-2023年; 工作内容:对前期复垦的林草地进行管护。 资金安排:本阶段动态投资0.98万元;</p> <p>在土地复垦工程建设完成后,应养护观察1年以上,确认复垦区建立的生态系统基本稳定后,有了一定的自适应和抵抗污染及损毁的能力。由国土资源局组织验收,验收后交付当地居民使用,土地复垦工作才能结束。</p>			

<p>复垦 工作 计划 及保 障措 施和 费用 预存</p>	<p>a) 组织保障措施</p> <p>为保证本方案顺利实施、土地损毁得到有效控制、工程区及周边生态环境良性发展，工程业主单位应在组织领导、技术力量和资金来源等方面制定切实可行的方案，实施保证措施。</p> <p>基于确保土地复垦方案提出的各项土地损毁防治措施的实施和落实，本方案采取业主治理的方式，成立土地复垦项目工作小组，负责工程建设中的土地复垦工程管理、实施工作，按照土地复垦实施方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位，保质保量地完成土地复垦及水土保持各项工程。</p> <p>本项目严格按照有关土地复垦标准和土地复垦方案开展各项工作，不得随意变更和调整。当地国土管理部门作为土地复垦的监督、检查单位，负责对项目复垦方案初审、工程竣工验收，按工程进度拨款，并对项目的实施情况监督检查。组成一个强有力的工作领导小组，统一协调和领导本土地复垦工作。同时，设立专门机构，选调责任心强，政策水平高，懂专业的得力人员，具体负责项目区土地复垦的各项工作。</p> <p>b) 费用保障措施</p> <p>按照“谁损毁，谁复垦”的原则，土地复垦项目的各项土地复垦费用，由武定县发窝山品砖厂支付。土地复垦的各项投资列入工程建设投资的总体安排和年度计划中，并与主体工程投资资金同时调拨使用，同时施工、同时发挥效益；建设单位应积极开展工作，落实资金，保证方案实施。土地复垦和生态恢复的设备投资可以从项目环境保护工程中解决，作为“三同时”工程进行验收。对于土地复垦的日常费用，可以采取从矿山运营过程中提成的方法解决，提取的费用从成本中列支。</p> <p>根据《土地复垦条例》，土地复垦费用严格按提计、蓄存、管理、使用、审计等程序进行，做到复垦资金的专款专用。</p> <p>本复垦方案的复垦投资费用为 39.21 万元。复垦工作将在本复垦方案通过审批后开始，拟定于 2018 年 11 月进行复垦。复垦资金由企业全额自筹，并于复垦工作开始前分阶段足额缴存至专款账户。土地复垦的各项投资列入矿山投资的总体安排和年度计划中，完善土地复垦资金管理方法，确保复垦资金足额到位，并设专门账户，专款专用，按规定单独建账，单独核算，同时加强土地复垦资金的监管，实现按项目进度分期拨款。</p> <p>c) 监管保障措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 加强对复垦后土地的管理，严格执行土地复垦方案。 2) 按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地复垦实行统一管理。 3) 保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性。 4) 坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择工程队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。 5) 同时对施工及设计单位组织学习、宣传工作，提高工程建设者的土地复垦自觉行动意识。同时应配备土地复垦专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地主管部门的监督检查。 <p>6) 资金管理方法</p> <p>完善土地复垦资金管理方法，确保复垦资金足额到位、安全有效。设立专门账户，专款专用。建设单位要做好资金使用管理，专款专用，保证建设资金及时足额到位，保障土地复垦工作顺利进行。土地复垦设施竣工验收时建设单位应就土地复垦投资概算调整情况、分年度投资安排、资金到位情况和经费支出情况写出总结。</p> <p>d) 技术保障措施</p>
--	--

复垦 工作 计划 及保 障措 施和 费用 预存	针对项目区内土地复垦的方法，经济、合理、可行、达到合理高效利用土地的标准。复垦所需的各类材料，一部分就地取材，其它所需材料及设备均可由市场购买，有充分的保障。方案一经批准，项目实施单位必须严格按照方案计划执行，并确保资金、人员、机械、技术服务到位，设立专门办公室，具体负责复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。			
	费用 预存 计划	预存年份		预存金额（万元）
		2018年11月30日前		16.47
		2019年11月30日前		5.68
		2020年11月30日前		5.68
		2021年11月30日前		5.68
2022年11月30日前		5.70		
复垦 费用 估算	费用 构成	序号	工程或费用名称	费用（万元）
		1	工程施工费	23.20
		2	设备费	
		3	其他费用	6.95
		4	监测与管护费	3.71
		(1)	复垦监测费	1.39
		(2)	管护费	2.32
		5	预备费	5.35
		(1)	基本预备费	0.90
		(2)	风险金	0.70
		(3)	价差预备费	3.75
		6	静态总投资	35.46
		7	动态总投资	39.21

填表人：文义明

填表日期：2018年11月

第三部分 结论与建议

一、结论

(1) 评估区面积 10.16hm^2 ，矿山地质环境影响评估精度为一级，地质灾害危险性评估级别为三级；

(2) 评估区地形地貌条件中等；据《云南省国土资源遥感综合调查报告》，区域地壳稳定性属次稳定区；评估区水文地质条件属以大气降水直接充水为主的简单类型；评估区工程地质条件属以较软岩组为主的中等类型；评估区现状破坏地质环境的人类工程活动强度总体较强烈。总体评估区地质环境条件属“中等”类型。

(3) 现状评估：本矿为变更矿山，现状分布有 1 个采空区边坡，危害及危险性小；矿业活动对地下含水层的影响和破坏较轻；矿山开采对原有地形地貌景观破坏严重；对土地资源的影响和破坏程度严重。区内矿业活动现状对地质环境的影响程度确定为严重。

(4) 预测评估：露天采场最终边坡引发滑坡及崩塌的可能性中等，主要威胁底部作业人员及设备，危害及危险性中等；已有地面设施建设及运营引发滑坡及崩塌的可能性小，危害及危险性小；拟建表土场建设及运营引发滑坡及崩塌的可能性中等，危害及危险性中等。

本矿山采用露天开采方式进行采矿，评估区范围内主要分布的含水层为碎屑岩类裂隙含水层，其次为松散岩类孔隙含水层。未来矿山开采形成的露天采空区内主要含水层位为白垩系上统江底河组，岩性为泥岩，富水性弱。随着矿山的开采，预测未来整体露天采空区最大面积将达 1.4385hm^2 ，基底标高为 2245m 。采矿将形成高陡露天采场边坡，开采深度最高达 62m ，边坡会局部阻断地下水的径流，造成地下水位的下降。采矿后大面积的基岩直接出露地表，改变了含水层的渗透条件和补给途径，增大了雨季矿坑集水对含水层的补给，容易导致矿区周围含水层影响和破坏，对含水层破坏较严重。

未来矿山开采建设中将形成较大范围的采空区和开采边坡，将不同程度地破坏地形地貌，压占并破坏地表植被，改变现状地形条件和破坏现状地貌及生态景观。未来矿山开采对地形地貌景观影响和破坏程度较严重。随着采矿活动的深入，将占用和破坏的土地资源约 2.1062hm^2 ，破坏地类为水田、有林地、其它林地及采矿用地，对土地资源影响和破坏程度严重。

综合矿山开采对地质环境影响程度严重。

(5) 地质灾害危险性综合评估：将评估区分为地质灾害危险性中等区及一个地质灾害危险性小区，共 2 个级别，2 个区；

矿山建设适宜性总体评估结论为：矿山开采建设过程中诱发和加剧地质灾害（含岩土工程问题）多属开采此类矿山过程中常见地质灾害，采取积极有效的防治措施，才能有效避免和减轻地质灾害的危害。矿山建设适宜性综合评估为基本适宜。

（6）矿山地质环境保护与恢复治理方案编制年限为 12.13 年，适用年限为 5 年（2018 年 11 月-2023 年 11 月），根据矿山地质环境现状评估和预测评估结果，将矿山保护与治理恢复划为重点防治区（A）和一般防治区（C）2 个区，采矿活动对地质环境影响较强烈的区域处于重点区，而其它为一般区。针对各不同防治区提出了地质环境防治措施和手段，进度安排。

（7）本项目复垦责任范围面积 2.1062hm^2 ，本项目无永久性建设用地，复垦区损毁土地全部纳入复垦责任范围。根据土地权属人意见，并结合矿山开采现状，设计将高位水池进行保留，面积 0.0050hm^2 ，设计将恢复治理工程措施进行保留，面积 0.0450hm^2 ；共计保留面积 0.0500hm^2 ，确定适宜性评价范围面积为 2.0562hm^2 ，土地复垦率为 97.63%。评价对象办公室、生活区、堆料场及制砖车间、砖窑、堆砖场地、机修间、已有道路、拟建道路、露天采场等。

土地复垦方案适用年限为 5 年（2018 年 11 月-2023 年 11 月），静态投资费用 35.46 万元，亩均投资 11497.31 元，动态投资 39.21 万元，亩均投资 12712.89 元，资金全部来源于矿山企业。

二、建议

（1）严格按照矿产资源开发利用方案进行开采和按矿山地质环境保护与土地复垦方案进行治理和恢复。并委托有资质的单位进行防治工程监理，委托手续应事先办理好并备案。

（2）方案通过审查后一个月内，矿方应严格执行《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第 44 号）和《云南省矿山地质环境恢复治理保证金管理暂行办法》，及时交纳矿山地质环境治理保证金和土地复垦费用。

（3）尽快选择有地质灾害勘察、设计、施工资质的单位做好矿山地质环境保护与恢复治理的各项实施工作。矿山地质环境问题的预防、恢复、治理工程，应进行专项的勘察、设计、施工，并进行技术论证和专家审查。

（4）矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦工作，始终贯穿于矿山建设与生产的全过程，企业应坚持“边开发、边治理”的原则，最大限度地减少矿产开采对地质环境、土地资源的影响和破坏。

（5）矿山开采过程中，扬尘极大，建议日常洒水除尘，即保护环境，又关爱职工健康。

（6）建立安全巡视制度，经常进行边坡稳定巡察，发现危险及时排除。

(7) 加强矿区地质环境保护工作，最大限度地保护当地生态环境，以期实现经济效益和环境效益双赢。

(8) 严格按照设计部门设计的开采方案开采，禁止越界开采。

(9) 方案适用年限期满时，建议矿山续编本方案。

矿山地质环境保护与土地复垦方案审查备案表

编号：

矿山名称		武定县发窝山品砖厂砖瓦用页岩矿						
矿山企业名称		武定县发窝山品砖厂		法人代表		曾会李		
编制单位名称		武定荣成矿产开发咨询有限公司		法人代表		周玥辰		
开采矿种		页岩矿	开采方式	露天开采		开采方法		
开采规模		5万吨/年	矿山类型	小型		东 经		
可开采年限		9.13年	开采标高	2307-2245m		北 纬		
采矿权审批机关		武定县国土资源局		批准划定矿区面积 (平方千米)	0.0165	用地面积 (公顷)		
方案适用年限		5年				耕地	0.8213	
矿山地质环境影响评估级别		一级				林地	0.6738	
						草地	-	
						道路	-	
				采矿用地	0.1549			
方 案	名 称	武定县发窝山品砖厂砖瓦用页岩矿 矿山地质环境保护与土地复垦方案						
	主 编	刘三		电话及传真		18669117057		
评 审 专 家 组 名 单	姓 名	单 位		职 称	专 业	电 话	签 名	
	林 俊	云南省有色地质局楚雄勘查院		工程师	水文地质	1363873142	林俊	
	李 波	云南省有色地质局楚雄勘查院		工程师	地质	13987879101	李波	
	李 超	云南省有色地质局楚雄勘查院		高工	规划	13577821823	李超	
	周长元	云南省有色地质局楚雄勘查院		高工	测绘	13577810080	周长元	
	王 俊	云南禹川工程造价咨询有限公司		高工	造价	18187820767	王俊	

专 家 评 审 意 见	<p>2018年11月4日，由云南省有色地质局楚雄勘查院组织，邀请楚雄州国土资源局认定的有关专家组成员，对武定荣辰矿产开发咨询有限公司编制的《武定县发窝山品砖厂砖瓦用页岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称方案）进行会议评审。经过专家认真审阅方案文字、图件及相关材料，听取了方案编制单位介绍、质询答疑，形成评审意见如下：</p> <p>1、武定县发窝山品砖厂砖瓦用页岩矿为变更矿山，设计开采规模5万吨/年，产品方案为砖瓦用页岩矿，属小型矿山。距离矿区约100m，矿区距发窝乡里程约10km，距武定县城里程约56km，距楚雄市里程约230km，距昆明里程约120km。交通运输条件方便。占用和破坏土地类型主要为水田、有林地、其它林地、采矿用地，属重要区。地质环境条件复杂程度为中等。矿山地质环境影响评估按一级开展工作，符合规范要求。</p> <p>2、矿区开采范围（资源量估算范围）由4个拐点坐标圈定面积0.0165km²，设计开采标高2307-2245m。矿山设计露天开采，矿山配套设施有办公生活区、堆料场及制砖车间、砖窑、堆砖场地、矿山道路等。方案依据矿区范围，结合矿业活动可能产生地质灾害和地质环境影响的范围确定评估区面积为0.1016km²。评估范围基本合适。</p> <p>3、方案在阐述矿区地质环境的基础上，对矿山地质环境影响进行了现状评估和预测评估，评估表明：矿山地质灾害弱发育，现状地质灾害危险性和危害性中等，对矿山地质环境影响程度严重；现状对含水层影响较严重，对地形地貌景观影响较严重、对土地资源影响较严重，地质环境总体影响严重。矿山建设和运营过程中将形成高陡采坑边坡，采坑边坡有形成滑坡、崩塌、掉块地质灾害的可能，诱发和遭受的地质灾害主要为露天采矿场、道路等边坡滑坡、崩塌、掉块等；总体可能性中等~大，危险性和危害性中等~大，对地质环境影响程度严重；对含水层影响和破坏程度较轻；破坏地形地貌景观较严重，占用和破坏土地资源严重。矿山地质环境影响严重。评影响程度综合评估为估结论依据较为充分。</p> <p>4、方案在地质环境影响综合评估的基础上进行了治理恢复分区，提出了治理恢复的目标、任务，拟定了综合治理方案及措施要求。治理工程主要内容有：对采场完善排水系统；拟建表土场编织土袋拦挡；对采场边坡清理危岩浮石并做好监测巡查等措施。复垦方案主要内容是：生活区、机修间、堆料场及制砖车间、堆砖场地、采场2245m底部平台。进行砌体拆除、废渣清理、覆土工程、场地平整、土壤培肥及翻耕、耕地配套工程，复垦为水田；办公室进行建筑物拆除、覆土、全面整地、修筑田埂、土壤翻耕、培肥、修建田间道，复垦为水浇地；拟建道路、采场2245m以上平台区域进行覆土、植树、种草，复垦为林地；采场边坡复垦为其它草地；对所有施工工程及治理工程进行地质环境监测等。综合治理和复垦方案基本可行。</p>
----------------------------	--

5、方案确定恢复治理和复垦所需资金由矿山自筹。

6、综上所述，该矿山治理工程和复垦内容选择基本符合矿山实际，采用技术措施基本可行；投资估算编制基本合理，资金来源明确；文本编制内容较全，章节安排合理，图件基本清晰。总体上编制内容和深度基本满足规范要求，专家组同意通过评审，请项目编制单位按照专家意见进一步修改和完善后提交业主使用。

7、专家组建议修改完善以下内容：（1）重点加强对采场最终边坡的治理和监测，应在采场最终边坡附近设置警示牌；（2）核对项目区包络的范围和各复垦块段的关系；（3）合理确定方案适用年限；（4）合理进行经费估算；（5）其它修改内容参照专家发言。

专家组组长签名：



2019年1月23日

<p>编制单位对方案成果的承诺</p>	<p>我单位承诺如下：</p> <p>1. 严格按相关法律法规和技术规范规程编制《武定县发窝山品砖厂砖瓦用页岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，并对该方案负责。</p> <p>2. 做好地质环境保护与治理恢复实施的技术指导与监督服务。</p> <p>3. 按有关规定做好矿山地质环境保护与治理恢复方案、土地复垦和相关设计变更的有关事宜。</p> <p style="text-align: right;">(单位签章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>采矿申请人或申请人执行方案承诺</p>	<p>我公司承诺：依法履行法定义务，承担有关法定责任，并根据经评审通过的《武定县发窝山品砖厂砖瓦用页岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》和专家意见，落实完成并做好以下工作：</p> <p>一、及时与负责保证金管理的国土资源管理部门签订本矿山地质环境保护与治理恢复责任书。</p> <p>二、按《云南省矿山地质环境恢复治理保证金管理暂行办法》的规定和《交存矿山地质环境保护与治理恢复保证金承诺书》及时交存保证金。</p> <p>三、严格认真执行经审查备案的《武定县发窝山品砖厂砖瓦用页岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。保护与治理恢复方案、设计确需变更时，会同原编制单位共同研究并提出变更申请，经评审审查后实施。</p> <p>四、按时按要求向国土资源行政管理部门提交本矿山地质环境保护与治理恢复年度实施情况、地质环境动态监测等报告。</p> <p>五、服从国土资源行政主管部门的监督管理。</p> <p style="text-align: right;">(单位签章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>地质环境保护与恢复治理方案国土资源行政主管部门审查意见</p>	<p style="text-align: center;">(审查备案的国土资源行政主管部门盖章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>备注</p>	
<p>填表说明：1. 专家组要在评审表上填写评审结论，并附专家本人签名。2. 国土资源行政主管部门审查意见，是指组织评审和审查的国土资源行政主管部门对专家评审结论审查后签署的意见。</p>	